כתב כמויות

25/03/2025
דף מס': 001

החלפת משאבות ארכימדס קיימות-מט"ש חיפה
פרק 69 ציוד אלקטרומכאני

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	פרק 69 ציוד אלקטרומכאני **תת פרק 69.1 ציוד אלקטרומכאני**				
69.1.001	אספקה והתקנה של משאבת בורג (Pump Archunedes Screw) בהתאם לדרישות ולנתונים המופיעים במפרט הציוד ובמפרטיהטכניים, על כל רכיבי המשאבה והציוד הנלווה, לרבות שינוע והובלה לאתר העבודה וכל עלות הקשורה בכך בישראל ובמדינת הייצור, פירוק וסילוק המשאבות הקיימות והמערכות הנלוות בהתאם להוראות המזמין ועבודות פירוק והרכבה כמתואר בתוכניות לטובת התקנה מושלמת. עבודות ההתקנה כוללות בין השאר, התחברויות לתשתיות קיימות, התאמות נדרשות להתקנה, סיטוט בטון, תיקוני בטון ועבודות איטום, התאמת בטון מבנה קיים להתקנת שוקת פלדה ייעודית ולהתאמת מנוע משאבה חדש, עבור כל משאבה, התאמת מערכות תומכות וכל הנדרש להתקנה מושלמת ובנוכחות נציג טכני בכיר מטעם היצרן שילווה ויפקח על עבודות ההתקנה, לרבות כיוון וכיול, מבחני אטימות ותקינות, הרצה וכל בדיקה או פעולה נוספת הכתובה במפרטים המהווים חלק בלתי נפרד מהחוזה ולמעט עבודות החשמל והבקרה	קומפ'	3.00	2,145,750	6,437,250.00
	סה"כ 69.1 ציוד אלקטרומכאני				**6,437,250.00**
	סה"כ 69 ציוד אלקטרומכאני				**6,437,250.00**

DHV MED LTD - הפנינה 2 רעננה 4321538 ת"ד 1207
טלפון:09-8852312 פקס:09-8853901

כתב כמויות (ריכוז)

25/03/2025
דף מס': 002

החלפת משאבות ארכימדס קיימות-מט"ש חיפה

	סך פרק
פרק 69 ציוד אלקטרומכאני	6,437,250.00

	סך הכל
סה"כ כללי	**6,437,250.00**
18% מע"מ	**1,158,705.00**
סה"כ כולל מע"מ	**7,595,955.00**

שם, חתימה וחותמת הקבלן

תאריך